


# Przekrój budynku A-A

STAROSTWO POWIATOWE  
w Białymstoku  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY  
15-569 Białystok, ul. Borsucza 2  
tel. 85-740-39-72



1,5cm	gres
7,0cm	szlichta betonowa
	folia PE
5,0cm	styropian EPS100
15,0cm	chudy beton
30,0cm	zagęszczony piasek
	grunt rodzimy

18,0cm	wełna mineralna
	folia PE
12,0cm	beton
15,0cm	strop żelbetowy - <i>stwierdzenie</i>
2,0cm	tynk cem. - wap.

	blachodachówka
5,0cm	łaty i kontrłaty
	folia
	wstępnego krycia
6x20cm	krokwie

	tynk silikatowy
12,0cm	styropian EPS70
12,0cm	cegła ceramiczna
24,0cm	gazobeton
2,0cm	tynk cem. - wap.
1,0cm	glazura

Obiekt	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 89/1 w Jeżewie gm. Tykocin				
Adres	Działka nr 89/1 Ubręb: 200212_5.0007 Jeżewo Stare; gm. Tykocin				
Inwestor	Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin				
Przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ BUDYNKU A-A			Skala	Nr.rys
				1:50	4
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	Konstrukcyjna i Architektoniczna	BI/27/72; BI/49/79	08.08.2016	<i>[Signature]</i>
Sprawdzający:	inż. Roman Zero	Konstrukcyjna i Architektoniczna	BI/108/92; BI/31/81	08.08.2016	<i>[Signature]</i>