



ZAMAWIAJĄCY
GMINA TYKOCIN



Tykocin, 17.07.2020 r.

znak sprawy: RIŚ. 271.2.7.2020

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Siwz) znak: RIŚ. 271.2.7.2020 z dn. 06 lipca 2020 r. na zadanie pn.: **PRACE KONSERWATORSKIE PRZY POMNIKU STEFANA CZARNIECKIEGO W TYKOCINIE** oraz udziela wyjaśnień na pytanie wykonawcy:

Zgodnie z Programem prac konserwatorskich OPRACOWANIE: mgr Małgorzata Andron konserwator dzieł sztuki - Zakres Prac przy podmurówce ma taki zapis - "Projekt i kosztorys prac obłożenia podmurówki płytami z kamienia powinien być przedmiotem odrębnego opracowania po uzyskaniu decyzji WKZ." Proszę o wyjaśnienie oraz wskazanie pozycji przedmiaru zawierającej te prace konserwatorskie oraz pozwolenie na przeprowadzenie tych prac.

Odp.: odrębne opracowanie wraz z uzyskaniem decyzji Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytków należeć będzie do obowiązków wykonawcy. Zamawiający załącza obmiar obejmujący pozycję 4 dot. obłożenia podmurówki płytami z kamienia. Zgodnie z pkt 3.1. Siwz przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: **usunięcie granitowej kostki z podmurówki podstawy cokołu. Oczyszczenie z zapraw cementowych i wykonanie okładziny podmurówki z płyt piaskowca Długopole w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru piaskowca podstawy cokołu z zastosowaniem zapraw do kamienia bez zawartości cementu. Grubość płyty 10 cm.**

Dokument podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl>.

Zał. obmiar (w pierwszej tabeli dodano poz. 4)

Z upoważnienia Burmistrza

Robert Siderski
Z-ca Burmistrza

Podpis Kierownika Zamawiającego

OBMIAR
PRAC KONSERWATORSKICH PRZY POMNIKU
STEFANA CZARNIECKIEGO
W TYKOCINIE

POMNIK

Lp.	Element	Pozycja, Tabela	% sp	r	p /dcm ² /	Cena 1dcm ² w zł	Wartość zł
1	Pomnik z piaskowca /rzeźba, cokół /	8.B-1.a,c			1958,8		
2	Pomnik z piaskowca /podstawa cokołu, stopnie /	8.B-1.d			1586,9		
3	Buława /blacha miedziana, złocona/	8.F-2.d			18,4		
4	obłożenia podmurówki płytami z kamienia	17.B			Wys. podmurówki: 3,5 -4 dcm Dł. 1boku: 32,2 dcm		
	RAZEM – ŁĄCZNA WARTOŚĆ KONSERWACJI						

% sp - przyjęty z tabeli % stawki podstawowej za opracowanie 1 dcm²
r - przyjęty stopień rewaloryzacji
p - powierzchnia w dcm²

OBMIAR
PRAC KONSERWATORSKICH PRZY POMNIKU
STEFANA CZARNIECKIEGO
W TYKOCINIE

OGRODZENIE

Lp.	Element	Pozycja, Tabela	% sp	r	p /dcm ² /	Cena 1dcm ² w zł	Wartość zł
1	Słupki ogrodzenia z piaskowca	8.B-1.d			650,0		
2	Łańcuch ogrodzenia /żeliwo/	8.F-1.a			170,0		
	RAZEM – ŁĄCZNA WARTOŚĆ KONSERWACJI						

% sp - przyjęty z tabeli % stawki podstawowej za opracowanie 1 dcm²
r - przyjęty stopień rewaloryzacji
p - powierzchnia w dcm²