


- PŁYTKA PODSTAWOWA
biały
- PŁYTKA PODSTAWOWA
jasnoszary
- SANITARIATY MĘSKIE
niebieski pastelowy
- SANITARIATY DAMSKIE
żółty pastelowy



Umywalka nablutowa np Kolo Variform	Miska ustępowa stojąca typu kompakt np Kolo Style	Dozownik do mydła w pianie. Stal nierdzewna, szczotkowana, matowa o pojemności 1 l.	Kosz naścienny na odpadki higieniczne ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, matowej o poj. 7l.	Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, matowej.	Kratka podłogowa np ACO EASYFLOW, do pokrycia płytkami z kolnierzem i kratką EASY FLOW QUADRATO.	Odpływ liniowy np Advantix Vario.	Umywalka wisząca 55 cm dla osób niepełnosprawnych. Np. Nova PRO bez barier.
		Poręcz kątowna 90° np LEHNEN CONCEPT, KOŁO 30x60cm	Uchwyt papieru toaletowego np LEHNEN FUNKTION, KOŁO.	Poręcz ścienna łukowa, uchylna 70cm np LEHNEN CONCEPT 70cm, KOŁO.			

maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.	
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin	
INWESTOR:	Gmina Tykocin	
ADRES:	ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin	
AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/362011	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/482011	
ARANŻACJA SANITARIATÓW		A-16
branża: ARCHITEKTURA	data: 30.06.2021r.	skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Usługa z dnia 4. lipca 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.