


**A**

| |
|---|
| terakota lub gres |
| wylewka cementowa 4cm |
| styropian FS 15 gr. 10cm |
| folia |
| chudy beton żwirowy zatarty na gładko gr.10cm |
| podsypka piaskowa 15cm |
| ubita ziemia |

**B**

| |
|---|
| izolacja termiczna- wełna mineralna 20cm |
| paroizolacja |
| strop wylewany |
| tynk |

**C**

| |
|---|
| blacha dachówkowa |
| łaty 5cm x 5cm |
| kontrłaty 3,5cm x 5cm |
| folia wierzchniego krycia |
| konstrukcja więźby dachowej |

**D**

| |
|---|
| tynk cienkowarstwowy na siatce |
| styropian gr. 10cm |
| ściana z cegły silikatowej gr.12cm |
| pustka powietrzna 4cm |
| gazobeton gr. 24cm |
| tynk |

**s1**

| |
|---|
| tynk cienkowarstwowy na siatce |
| styropian gr. 14cm |
| ściana z bloczków gazobetonowych gr.24cm |
| tynk tradycyjny |

| | |
|---|---|
| *Obiekt:* **Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świtlicę wiejską budynku** | |
| *Adres:* **Sawino, dz. nr 303/1, 310/3, 303/3 Gmina Tykocin** | *Nr rys.* **3**<br>20.04.2013 |
| *Temat:* **Przekrój A-A** | *Skala:* **1:50** |
| *AUTORZY OPRACOWANIA:* | *Podpis:* |
| *Branża arch.* **mgr inż. arch. Jadwiga Skowrońska upr. proj. o spec. arch i kier. bud. NR Bl/5/89 15-275 Białystok, ul. M. Skłodowskiej 11 m32 tel. 85-74-47-325** | |
| *Kostrukcja:* **mgr inż. Lech Ramotowski, upr. Bl/50/86 Białystok, ul Grochowa 2m47** | |
| *Branża sanitarna:* **mgr inż. Beata Zieleniewska-Gromada upr. Bl/51/88** | |
| *Branża elektryczna:* **mgr inż. Maciej Czech upr. PDL/0074/PODE/09** | |