

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0115-02	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym. Utrwalenie znakami granicznymi. 86*1.0*0.2*0.2	m ³		
			m ³	3.440	
				RAZEM	3.440
2 d.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia. Pozycja zamienna: Wycinka krzewów bez karczowania i przycinanie gałęzi drzew, grabienie liści. Ręczne wynoszenie odpadów między mogiłami i poza teren cmentarza 0.2	ha		
			ha	0.200	
				RAZEM	0.200
3 d.1	KNR 4-01 0108-02	Wywóz odpadów roślinnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 180	m ³		
			m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz odpadów roślinnych samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 180	m ³		
			m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
2		OGRODZENIE			
5 d.2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki ocynkowanej o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych ocynkowanych l = 210 cm z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w słupkach fundamentowych 30x30 cm. 180	m		
			m	180.000	
				RAZEM	180.000
6 d.2	KNR 2-23 0404-04	Furtka stalowa z kształtowników zamkniętych 1.0 x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną, wysokość jak ogrodzenie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		UTWARDZENIE TERENU PRZED CMENTARZEM			
7 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8 d.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9 d.3	KNR 2-31 0501-04	Chodniki z kostki granitowej o wymiarach 6 cm x 6 cm x 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10 d.3	KNR 2-11 0414-02	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
4		OZNAKOWANIE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ			
11 d.4	KNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.4	KNR 6 0702-07	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 - znak "miejsce pamięci narodowej" z rysunkiem wg projektu do zatwierdzenia przez Inwestora - przed wykonaniem 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.4	analiza własna	Tablica informacyjna z opisem wg zamówienia do zatwierdzenia przez Inwestora - przed wykonaniem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski